




Siciliacque



Prot. GERE
A mezzo fax e pec

MPGERE 2-4
REV 1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA
000138634
ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0002466/17
Del 21/03/2017

All'Assemblea Territoriale Idrica ATO AG9 di Agrigento

All'ATO CL6 di Caltanissetta

Ai Comuni di: **Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini, Sommatino, Sutera**

Ad **Acque di Caltanissetta S.p.A.**
A **Girgenti Acque S.p.A.**

Al **Consorzio Bonifica 3 Agrigento**
Al **Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria acquedotto Fanaco.

Facendo seguito alla nostra precedente nota in merito all'oggetto, con la presente si comunica che questa società ha completato i lavori di realizzazione della variante in corrispondenza del partitore Gilferraro basso in territorio di Casteltermini ed il by-pass della centrale di Serradifalco. Tali lavori erano stati intrapresi da tempo in seguito ai ripetuti eventi di guasto che avevano colpito il sistema Fanaco, al fine di eliminare alcune delle problematiche insorte.

Il collegamento della variante di Gilferraro riveste carattere di estrema urgenza, in quanto la frana che insiste sull'edificio partitore ha già determinato l'apertura di una saldatura all'interno del manufatto da cui fuoriesce una grande quantità di acqua. Ciò fa presupporre una possibile rottura a breve.

Per cui, a partire dalle ore 06:00 circa del 22/03/17 sarà messo in disservizio l'acquedotto e saranno eseguiti i collegamenti dei lavori sopra detti.

Durante lo stesso periodo saranno eseguiti i seguenti interventi:

- esecuzione di n° 8 interventi di riparazione nel tratto di acquedotto Fanaco DN 900 compreso fra i partitori Cozzo Canne (Cammarata) e Gilferraro (Casteltermini);
- esecuzione di n° 5 interventi di manutenzione nel tratto di acquedotto Fanaco DN 800 compreso fra i partitori Case Raggi (Milena) e Montedoro 3 (Montedoro).
- sostituzione delle valvole in ingresso ai lotti I, II e III del potabilizzatore Fanaco ed inserimento dei misuratori di portata per il completamento dell'automazione del processo di trattamento;
- realizzazione dei collegamenti idraulici di monte e valle della nuova centrale idroelettrica

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000003485/I DEL 21/03/2017 - 08:35 A00 FULL A00FULL

realizzata all'interno dell'area del potabilizzatore Fanaco.

In considerazione della complessità e dei tempi necessari alle lavorazioni sopra indicate, per consentire di ridurre i tempi del disservizio, le attività manutentive saranno intraprese contemporaneamente da sei imprese.

Tutto ciò premesso, si prevede di potere riavviare le forniture secondo quanto indicato:


- o comuni di Acquaviva Platani, Casteltermini, Campofranco, San Giovanni G.: entro le ore 12:00 del 24/03/17
- o comune di Mussomeli CB3 e CB4 : entro le ore 14.00 del 24/03/17
- o comuni di Milena e Sutera: entro le ore 16:00 del 24/03/17
- o comuni di Bompensiere, Montedoro: entro le ore 18:00 del 24/03/17

Per quanto riguarda i comuni di Delia e Sommatino, si informa che il by-pass della centrale di Serradifalco completa i sistemi di by-pass dell'acquedotto Madonie Ovest nel tratto compreso tra l'abitato di Caltanissetta e quello di Serradifalco, al fine di potere interconnettere il sistema Ancipa con il sistema Fanaco. Il suddetto by-pass consente, in determinati periodi dell'anno, di potere dirottare una parte delle acque provenienti dai sistemi Ancipa e Madonie Est verso il nodo Montedoro II dell'acquedotto Fanaco, utilizzando il sistema in senso contrario. Tale iniziativa permette di potere approvvigionare i comuni di Delia e Sommatino ed in parte il comune di Canicatti in caso di disservizio dell'acquedotto Fanaco a monte dell'abitato di Montedoro. Questa opportunità può essere sfruttata durante il periodo gennaio-giugno, quando le disponibilità dei sistemi Ancipa e Madonie Est sono al massimo delle loro potenzialità.

Per cui, l'erogazione ai comuni di Delia e Sommatino avverrà in anticipo rispetto al ripristino dell'esercizio dell'acquedotto Fanaco, entro le ore 12:00 del 23/03/2017.

Per quanto riguarda Girgenti Acque, si informa che alla ripresa dell'esercizio potranno essere riattivate, se occorre, le forniture ai comuni di Canicatti, Campobello di L., Ravanusa ed al nodo di Aragona.

Siciliacque S.p.A.
Ing. Massimo Burrano





Data: Mar 21/03/2017 08:30
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it,
girgentiacque@pec.girgentiacque.com,
atiag9@pec.it, nfo@pec.atoidrico.caltanissetta.it
Oggetto: 0002466/17: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ACQTO FANACO
Allegato/i: 138634.PDF(*dimensione 693 KB*)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQTO FANACO